Centrala nawiewna
CV-P 2-P/NS-10A/7-7
prod. VTS Clima

Czerpnia ścienna
940x315 3150m3/h

Wentylator osiowy bryzgoszczelny
LONG LIFE - IPX4 MINI 10
85 m3/h nr kat. OW 137 2

Wentylator osiowy bryzgoszczelny
LONG LIFE - IPX4 MINI 10 T
85 m3/h nr kat. OW 141 4

Kurtyna elektryczna FRICO AD-420 E27
18/27kW 230V

Szczeliny wyrównawcze w otworze
drzwiowym - pow. 2 x 0,01 m2

Okap kuchenny 3600x1800 mm

Centrala wywiewna
CV-P 2-P/WS-256A/7-7
prod. VTS Clima

Czerpnia ścienna
1000x315 1800m3/h

Czerpnia ścienna
1000x315 1200m3/h

Klimatyzator kasetonowy ECF 24
26,3/26,7kW 230V

Kwadra-300/625
360m3/h

POM. KIEROWNIKA KUCHNI
MAGAZYN WARZYW
OBIERALNIA
POM. SZAF CHŁODNICZYCH
KUCHNIA
MAGAZYN OPAKOWAŃ
MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
SPIŻARNIA
ROZDZ. ELEKTR.
SZATNIA MĘSKA
SZATNIA DAMSKA
ZMYWALNIA
h pom=220cm

RZUT PARTERU SKALA 1:50

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU: ZESPÓŁ "EKO-MARINA" Z ZAPLECZEM PORTOWO-USŁUGOWYM W GŁĘBOKU BUDYNEK MARINY

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ — Arkusz 2005

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU — Nr rys. 1 — Skala 1:50

Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant	mgr inż. Grażyna Sykała	BL/0436/PWOK	
sprawdzający	mgr inż. Elżbieta Fink-Finowicka	BL/0437/PWOK	

PROJEKT CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE