

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Kotłownia letnia</b>				
1		Wypożyczenie solarnie kotłowni letniej	szt.		
d.1	STWiOR 4.2.1	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1	1009-01 STWiOR 4.2.2	śr.zewnętrznej 32 mm 2200	m	2200.000	
				RAZEM	2200.000
3	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1	1009-03 STWiOR 4.2.2	śr.zewnętrznej 90 mm 950	m	950.000	
				RAZEM	950.000
4	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-01 STWiOR 4.2.3	nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 1733	m <sup>3</sup>	1733.000	
				RAZEM	1733.000
5	KNNR 4	Montaż rur preizolowanych o śr.do 40 mm	m		
d.1	2301-01 STWiOR 4.2.3	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNNR 4	Montaż rur preizolowanych o śr.do 80 mm	m		
d.1	2301-03 STWiOR 4.2.2	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000