


**GRAND PRIX \* MISTER PODLASIA '93**  
za budynek banku PeKaO SA róg ulic Sienkiewicza i Warszawskiej w Białymstoku  
**OGÓLNOPOLSKI FINALISTA \* MODERNIZACJA ROKU 2001**  
za Zespół Dydaktyczno-Muzealny Białowieskiego Parku Narodowego  
**GRAND PRIX \* AEDIFICIUM '2002 SARP BIAŁYSTOK**  
za Zespół Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

---

## **PRACOWNIA PROJEKTOWA „KACZYŃSKI I SPÓŁKA”**

15-070 BIAŁYSTOK, UL. WIKTORII 3A  
TEL. 085-7406120, 085-7406121, TEL/FAX 085-7404535  
E-mail: [jankaiska@poczta.ont.pl](mailto:jankaiska@poczta.ont.pl)

Temat:	<b>Zespół „Eko – Marina” z zapleczem portowo- usługowym w Giżycku</b>	
Projekt:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT TECHNOLOGII KOTŁOWNI LETNIEJ cz 2</b>	
Inwestor:	<b>URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU, 11-500 GIŻYCKO, AL. 1-go MAJA 14</b>	
Obiekt:	<b>Zespół „Eko – Marina” z zapleczem portowo- usługowym w Giżycku</b>	
Autor:	<b>mgr inż. Grażyna Sykała</b> 	upr. nr B1/24/87 B1/283/89
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone		
<b>BIAŁYSTOK 2007 r</b>		

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Kotłownia letnia</b>				
1		Wypożyczenie solarne kotłowni letniej	szt.		
d.1	STWiOR		szt.	1.000	
4.2.1	1				
				RAZEM	1.000
2	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1	1009-01	śr.zewnętrznej 32 mm	m	2200.000	
STWiOR	2200				
4.2.2				RAZEM	2200.000
3	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1	1009-03	śr.zewnętrznej 90 mm	m	950.000	
STWiOR	950				
4.2.2				RAZEM	950.000
4	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-01	nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>	1733.000	
STWiOR	1733				
4.2.3				RAZEM	1733.000
5	KNNR 4	Montaż rur preizolowanych o śr.do 40 mm	m		
d.1	2301-01		m	60.000	
STWiOR	60				
4.2.3				RAZEM	60.000
6	KNNR 4	Montaż rur preizolowanych o śr.do 80 mm	m		
d.1	2301-03		m	60.000	
STWiOR	60				
4.2.2				RAZEM	60.000